RUTA NAC. N° 34
PROVINCIA DE JUJUY
Tramo: Puente s/ Río de las Pavas - Emp. Ruta Nac. N° 66
PROYECTO TRAZADO CALZADA ASCENDENTE

VÉRTICE N°	ESTE (X) [m]	NORTE (Y) [m]	DISTANCIA [m]	AZIMUTH [GMS]	ANG. IZQ. [GMS]	DELTA [GMS]	Rc [m]	Le [m]	VD [Km/h]	p [%]	s [m]	xc [m]	yc [m]	Te [m]	Ee [m]	Lc [m]	Des [m]	PROGRESIVA VÉRTICE
V9 A	3601487.834	7300183.057	4295.58	27°32'02"	180°09'18"	0°09'18"			120			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18767.55
V10 A	3602810.675	7302703.893	2846.84	27°41'20"	180°02'14"	0°02'14"			120			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21614.39
V11 A	3603784.188	7304556.104	2092.47	27°43'34"	171°04'13"	8°55'47"	1016	100	120	5.2	0.0	99.98	1.64	129.36	3.50	58.35	258.35	23706.86

REFERENCIAS PLANIMETRÍA

- VÉRTICE
- PUNTO DE LÍNEA
- PUNTO FIJO
- CALZADA ACTUAL
- CAMINO/HUELLA
- ALAMBRADO
- TRANQUERA
- ILUMINACION
- ÁRBOLES
- LÍNEA ELÉC. BT / MT
- GAS GASODUCTO
- TELEFONO
- FO FIBRA OPTICA
- ALCANTARILLA
- ZANJA DE DESAGÜE
- ESCURRIMIENTO
- DEFENSA

REFERENCIAS ALTIMETRÍA

- TERRENO NATURAL
- BORDE CALZADA EXISTENTE
- RASANTE
- AMBAS CUNETAS
- CUNETA IZQUIERDA
- CUNETA DERECHA
- C.O. C.F. ALCANTARILLA CAJÓN
- ALCANTARILLA LATERAL

ESCALAS GRÁFICAS

ESCALA 1:100 (0 1 2)
ESCALA 1:2000 (0 20 40)

OBRAS PROYECTADAS				
(3)	CORDÓN S/PLANO H-9121 TIPO "E". TOTAL LÁMINA: 129.00m	(23)	EXCAVACIÓN PARA ZANJAS DE DESAGÜE. TOTAL LÁMINA: 18.80 m3	
(8)	CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADOS S/PLANO TIPO H-2640-I TIPO "C". TOTAL LÁMINA: 243 m	(24)	REJAS PARA SUMIDERO EN ALCANTARILLAS. TOTAL LÁMINA: 2 unidades	
(12)	RETIRO DE DEFENSA METÁLICA. TOTAL LÁMINA: 750.04 m	(25)	CONSTRUCCIÓN DE BADEN L= 12.00m , B= 7.00 m e= 0.20 m TOTAL LÁMINA: 3 unidades	
(13)	DEFENSA S/PLANO H-10237, CLASE B, ALAS TERMINALES COMUNES, POSTES METÁLICOS CONFORMADOS EN FRÍO PESADOS. TOTAL LÁMINA: 1501.14 m	(61)	CONSTRUCCIÓN PUENTE S/ PROYECTO EN PLANOS NÚMEROS 08-01 A 08-12	

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
MINISTERIO DE ECONOMIA
SECRETARIA DE TRANSPORTE

OBRA: RUTA NACIONAL Nº 34 - DUPLICACION DE CALZADA - PROVINCIA DE JUJUY
TRAMO: ACCESO A SALTA - SAN PEDRO DE JUJUY.
SECCION: KM 1149,74 - KM 1176,00.

PLANIALTIMETRÍA
PR. 21+000 - 22+500 CALZADA ASCENDENTE

	FECHA	DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
EMISIÓN ORIGINAL	07-2024	THD		
MODIFICACIÓN				

PLANO N°: RN34CA-PA-14
ESCALA: HORZ.: 1:2000 VERT.: 1:100
FECHA: JUL-24
REVISIÓN: A