RUTA NAC. Nº 34
PROVINCIA DE JUJUY
Tramo: Puente s/ Río de las Pavas - Emp. Ruta Nac. Nº 66
PROYECTO TRAZADO CALZADA DESCENDENTE

VÉRTICE Nº	ESTE (X) [m]	NORTE (Y) [m]	DISTANCIA [m]	AZIMUTH [GMS]	ANG. IZQ. [GMS]	DELTA [GMS]	Rc [m]	Le [m]	VD [Km/h]	p [%]	s [m]	xc [m]	yc [m]	Te [m]	Ee [m]	Lc [m]	Des [m]	PROGRESIVA VÉRTICE
V3 D	3592897.106	7287764.260	2290.28	348°59'23"	256°58'26"	76°58'26"	1518	100	120	4.0	0.0	99.99	1.10	1255.53	421.11	1936.67	2138.67	3756.53
V4 D	3594604.037	7288525.533	1869.00	65°57'49"	144°35'49"	35°24'11"	1180.35	100	120	4.7	0.0	99.98	1.41	426.84	59.03	629.34	829.34	5251.13
V5 D	3597296.000	7293084.532	5294.44	30°33'38"	171°08'53"	8°51'07"	1000	100	120	5.2	0.0	99.98	1.67	127.43	3.41	54.50	254.50	10521.23

REFERENCIAS PLANIMETRÍA
- VÉRTICE
- PUNTO DE LÍNEA
- PUNTO FIJO
- CALZADA ACTUAL
- CAMINO/HUELLA
- ALAMBRADO
- TRANQUERA
- ILUMINACION
- ÁRBOLES
- LÍNEA ELÉC. BT / MT
- GAS GASODUCTO
- TELEFONO
- FO FIBRA OPTICA
- ALCANTARILLA
- ZANJA DE DESAGÜE
- ESCURRIMIENTO
- DEFENSA

REFERENCIAS ALTIMETRÍA
- TERRENO NATURAL
- BORDE CALZADA EXISTENTE
- RASANTE
- AMBAS CUNETAS
- CUNETA IZQUIERDA
- CUNETA DERECHA
- C.O. C.F. ALCANTARILLA CAJÓN
- ALCANTARILLA LATERAL

ESCALAS GRÁFICAS
ESCALA 1:100 — 0 1 2
ESCALA 1:2000 — 0 20 40

P.C. 755
P.C. 750
C.V. L=530m io=+4.68% p=11322.17m e=3.10m
C.V. L=300m io=-3.50% p=8571.43m e=1.31m
Calzada Ascendente
Calzada Descendente

PROGRESIVAS
COTAS DE PUNTOS FIJOS
COTAS DEL TERRENO
COTAS DE RASANTE
COTAS DE CUNETAS I
COTAS DE CUNETAS D
VARIACIÓN DE CALZADA
BORDE INTERNO
BORDE EXTERNO

ESTUDIO
PROYECTO

OBRAS PROYECTADAS

61	CONSTRUCCIÓN PUENTE S/ PROYECTO EN PLANOS NUMEROS 03-01 A 05-13			
67	CERCO VIVO ANTIENCANDILAMIENTO. ENTRE PR. 5+075.00 Y PR. 5+650.00 TOTAL LÁMINA: 280 m			
76	CORDÓN CUNETA EN BANQUINA. ENTRE PR. 4+530.00 Y PR. 4+673.00 Y ENTRE PR. 4+723.00 Y PR. 5+060.00 TOTAL LÁMINA: 480.00m			
77	COLCHONETAS DE ALAMBRE TEJIDO. EN PR. 4+530.00, PR. 4+900.00 Y PR. 5+060.00 TOTAL LÁMINA: 120.00m2			

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
MINISTERIO DE ECONOMIA
SECRETARIA DE TRANSPORTE

OBRA: RUTA NACIONAL Nº 34 - DUPLICACION DE CALZADA - PROVINCIA DE JUJUY
TRAMO: ACCESO A SALTA - SAN PEDRO DE JUJUY
SECCION: KM 1149,74 - KM 1176,00.

PLANIALTIMETRÍA
PR. 4+500 - 6+000 CALZADA DESCENDENTE

	FECHA	DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
EMISIÓN ORIGINAL	JUL-24	THD		
MODIFICACIÓN				

PLANO Nº: RN34CD-PA-21
ESCALA:
HORZ.: 1:2000
VERT.: 1:100
FECHA: JUL-24
REVISIÓN: A